JÄMFÖRELSE

Tre alternativ för Exempelvägen 2



Varje kolumn är en offert. Den markerade kolumnen är offerten du har fått.

	A Minst Offert 2026-101	B Mindre Offert 2026-103	C Vårt förslag Offert 2026-102
ANLÄGGNINGEN			
Paneler	9	16	**30**
Effekt	3,78 kWp	6,72 kWp	**12,60 kWp**
Batteri	–	–	**10 kWh**
Växelriktare	3 kW	6 kW	**12 kW**
Laddbox	–	1	**1**
ENERGI			
Produktion per år	3 487 kWh	6 135 kWh	**9 969 kWh** • bäst
Egenanvändning	79 % • bäst	62 %	**68 %**
EKONOMI			
Besparing första året	4 905 kr	7 624 kr	**14 676 kr** • bäst
Återbetalningstid	ca 13 år	ca 12 år • bäst	**ca 15 år**
Vinst efter 25 år	78 316 kr	131 935 kr	**176 321 kr** • bäst
Skattereduktion	−12 360 kr	−25 238 kr	**−50 000 kr**
Att betala	**72 587 kr** • bäst	**105 356 kr**	**247 001 kr**

Alla tre bygger på samma tak, samma elanvändning och samma antaganden. • bäst = det bästa värdet i raden.

ANTAGANDEN FÖR ALLA KOLUMNER

Elanvändning per år	19 294 kWh
Bilen kör per dag	41 km
Elpriset ändras per år	5,0 %
Priset för såld el ändras per år	1,0 %
Panelernas effekt minskar per år	0,6 %

Alternativen i korthet

A

Minst

Offert 2026-101

Att betala

72 587 kr

Skattereduktion för grön teknik:

−12 360 kr

Vart solelen går

- Solel i huset 79 %
- Såld solel 21 %

Det här skiljer

21 färre paneler
Utan batteri
Utan laddbox

B

Mindre

Offert 2026-103

Att betala

105 356 kr

Skattereduktion för grön teknik:

−25 238 kr

Vart solelen går

- Solel i huset 62 %
- Såld solel 38 %

Det här skiljer

14 färre paneler
Utan batteri

C

Vårt förslag

Offert 2026-102

Att betala

247 001 kr

Skattereduktion för grön teknik:

−50 000 kr

Vart solelen går

- Solel i huset 48 %
- Solel till batteriet 20 %
- Såld solel 32 %

Det här är offerten du har fått.





Samma tak för alla · 4 takytor med paneler

Det här ingår

Raderna i varje offert. Antal inom parentes.

A

Minst

Offert 2026-101

- Montering av solpaneler (9)
- 3 kW enfas (exempel)
- Installation av växelriktaren
- Material för installation
- Frakt
- Administration och dokumentation av anläggningen
- Solpanel 420 W (exempel) (9)
- Takfäste PF1400 + IS2450 (per panel) (9)

B

Mindre

Offert 2026-103

- Montering av solpaneler (16)
- 6 kW trefas (exempel)
- Installation av växelriktaren
- Material för installation
- Frakt
- Administration och dokumentation av anläggningen
- Solpanel 420 W (exempel) (16)
- Takfäste PF1400 + IS2450 (per panel) (16)
- Laddbox 11 kW på stolpe

C

Vårt förslag

Offert 2026-102

- Montering av solpaneler (30)
- 6 kW trefas (exempel) (2)
- Installation av växelriktaren (2)
- Material för installation
- Growatt APX 10.0P
- Frakt
- CheckWatt
- Administration och dokumentation av anläggningen
- Solpanel 420 W (exempel) (30)
- Takfäste PF1400 + IS2450 (per panel) (30)
- Laddbox 11 kW på stolpe

Nästa steg

1. Välj det alternativ som passar er bäst.
2. Säg till oss, så skickar vi den offerten för godkännande.
3. Vi bokar ett besök och kontrollerar taket och elcentralen.
4. Vi installerar och anmäler anläggningen till elnätsbolaget.

Frågor?

Sigurd Karlsson
Installatören AB
010-000 00 01
someone@example.com
example.invalid

Säg ja. Kryssa i ert val och skriv under, så bokar vi takbesöket.

Vi väljer: ☐ A Minst ☐ B Mindre ☐ C Vårt förslag

Underskrift: Anna Bergström

Underskrift: Installatören AB

Ort och datum

Ort och datum